

挂墙式排风机安装详图



蘑菇型天面排风机安装详图



风机盘管安装详图



轴流风机安装详图



柜式离心式通风机安装详图



吊挂式冷风柜及通风机安装详图





水泵减振基础安装详图



进水管径DN≤65的风柜接管示意图



进水管径DN≥80的风柜接管示意图



风机盘管（二管制）接管示意图



风机盘管（四管制）接管示意图



DN50－DN400冷热量表安装位置示意图

吊顶风柜／风柜配管参考表（ 表冷器盘管排数=6排）：

冷风柜风量（m3/h）	供水，回水管径及铜闸阀	电动二通阀
<2000	DN32	DN25
2000~3500	DN32	DN32
3600~5000	DN40	DN40
5000~9500	DN50	DN50
10000~16000	DN70	DN50
17000~25000	DN70	DN50
26000~40000	DN80	DN65

注 此表仅供估计配管和配阀之用
实际接管管径按风柜的配管为准
电动二通阀应按风柜的额定流量选配

新风柜配管参考表（ 表冷器盘管排数=6排）：

冷风柜风量（m3/h）	供水，回水管径及铜闸阀	电动二通阀
<2500	DN32	DN32
2500~3500	DN40	DN40
3550~5600	DN50	DN50
5650~12500	DN70	DN70
13000~18000	DN80	DN80
20000~25000	DN80	DN80

注 此表仅供估计配管和配阀之用
实际接管管径按风柜的配管为准
电动二通阀应按风柜的额定流量选配

设备转速 RPM	设备重量 Kg/台	减振器型号	支 架 规 格	吊杆规格	吊 架 规 格	膨胀螺栓	
						规 格	个数
≥480	130~260	DH-80	50x37x4.5 槽钢	Ø10	50x37x4.5 槽钢	M12	4
≥480	230~460	DH-140	50x37x4.5 槽钢	Ø12	50x37x4.5 槽钢	M16	4
≥480	400~800	DH-240	63x40x4.8 槽钢	Ø16	63x40x4.8 槽钢	M16	4
≥480	700~1400	DH-420	63x40x4.8 槽钢	Ø16	63x40x4.8 槽钢	M16	4

说明：

1. 所有木框应涂沥青防虫防腐 ，
2. 所有支吊铁件应除锈后涂防锈漆两遍 ，调和漆一遍 ，
3. 设备到货后应提供设备重量及转速 ，做进一步核实 ，
4. 地下室水泵及风机不需要减振台座 ，
5. 风机盘管需带回风箱 ，

风机盘管（带直流无刷电机）性能参数表（ 表冷器盘管排数=3排）：

性能 / 编号	FP03	FP04	FP05	FP06	FP07	FP08	FP10	FP12
风量 CMH	260/380/510	340/520/680	430/660/850	530/765/1020	610/910/1200	710/1040/1360	860/1280/1700	1050/1570/2080
供冷量 W	1850/2380/2800	2450/3000/3600	2920/3716/4500	3672/4374/5400	4905/5630/6400	5175/6375/7500	6200/7470/9000	7040/8590/10350
噪音 dB(A)	35	38	41	43	44	46	48	49
风机数量	1	2	2	2	4	4	4	4
电机数量	1	1	1	1	2	2	2	2
机组功耗 w/1P	30/50/65	52/72/88	75/95/115	85/115/128	121/140/200	125/140/200	160/190/225	190/225/248
出风口截面	630x120	750x120	830x120	950x120	1170x120	1270x120	1390x120	1630x120
回风箱截面	634x270	754x270	834x270	954x270	1174x270	1274x270	1394x270	1634x270
回风口尺寸	600x300	600x300	600x300	600x300	1200x300	1200x300	1200x300	1200x300
水管接口	3/4"-DN20-内螺纹	3/4"-DN20-内螺纹	3/4"-DN20-内螺纹	3/4"-DN20-内螺纹	3/4"-DN20-内螺纹	3/4"-DN20-内螺纹	3/4"-DN20-内螺纹	3/4"-DN20-内螺纹
冷凝管接口	3/4"-DN20-外螺纹	3/4"-DN20-外螺纹	3/4"-DN20-外螺纹	3/4"-DN20-外螺纹	3/4"-DN20-外螺纹	3/4"-DN20-外螺纹	3/4"-DN20-外螺纹	3/4"-DN20-外螺纹
总高度	220	220	220	220	220	220	220	220
总长度	770	890	970	1090	1310	1410	1530	1770
总宽度	466	466	466	466	466	466	466	466
机组重量 Kg	14.5	16.5	17.8	19	23.5	26.5	29	33

补充说明：1，风机盘管采用直流无刷电机；
2，风机盘管出风设备选型时应以指定标建度（风量，冷量）未选购设备；
3，风机盘管需带回风箱，回风口尺寸应根据空调图纸和配合装修进行现场调整；
4，风机盘管承压需要达到系统工作压力的要求；
5，风管、水管绝热层施工要求，参照施工验收合格后，加宽度为50mm耐磨布基铝箔胶带进行缠扎，间距为200mm；

专业会签区
Countersignature of Disciplines

总 图 Plan.		
建 筑 Arch.		
结 构 Stru.		
给排水 W.S.D.		
暖 通 H.V.A.C.		
强 电 Strong Elec.		
弱 电 Weak Elec.		
人 防 C.A.D.		

版本号 Mark	日 期 Date	修 改 内 容 Description

广州市城市规划勘测设计研究院
GUANGZHOU URBAN PLANNING DESIGN & SURVEY RESEARCH INSTITUTE
www.gzpi.com.cn
地址：广州市建设大马路10号珠江规划大厦

□城乡规划编制证书号：甲级［建］城规编(141196)
□建筑工程专业设计证书号：甲级 A144000133
□市政行业(给水工程、排水工程、道路工程、桥梁工程)专业设计证书号：甲级 A144000133
□风景园林工程设计专项证书号：甲级 A144000133
□工程勘察综合类证书号：甲级 B144000133

注册师签章区

项目负责人 Proj.Dir.	胡展鸿	
	黎 明	
审 定 Approve	刘汉华	
审 核 Review	李 刚	
初 审/校 对 Check	吴智豪	
专业负责人 Discipline Dir.	张湘辉	
设 计 Design	梁志豪	
制 图 Drawer		

建设单位 Client	广州医科大学附属妇女儿童医疗中心
工程名称 Project	广州医科大学附属妇女儿童医疗中心增城院区 负一层P门诊输床、探视区域冰箱库空调、电脑信安装项目
图纸名称 Title	通风设备及水泵安装详图
设计阶段 Drawing Status	施工图
设计部门 Department	建筑一所
工程编号 Project No.	2024城1002A
专 业 Discipline	空调
图 号 Drawing No.	N-07
版 本 Rev.	A
日 期 Date	2024.05.09
电子文件名 File Name	

版权所有，未经授权，不得复制。
ALL RIGHTS RESERVED.