建筑 结构 给排水 | 电气 暖通 人防



名　称	断桥窗扇	型材编号	
材　质	6063-T5	线 密 度	1.549 kg/m
表面处理	粉末喷涂	厚度	1.8mm



名　称	门边框压线	型材编号	
材　质	6063-T5	线 密 度	0.212Kg/m
表面处理	粉末喷涂	厚度	0.9mm



名　称	断桥门扇竖料	型材编号	
材　质	6063-T5	线 密 度	2.031Kg/m
表面处理	粉末喷涂	厚度	2.0mm

名　称	门压线	型材编号	
材　质	6063-T5	线 密 度	0.127 kg/m
表面处理	粉末喷涂	厚度	1.0mm

名　称	框压线	型材编号	
材　质	6063-T5	线 密 度	0.220kg/m
表面处理	粉末喷涂	厚度	1.0mm



名　称	断桥门扇上方	型材编号	
材　质	6063-T5	线 密 度	1.862kg/m
表面处理	粉末喷涂	厚度	2.0mm



名　称	断桥门扇下方	型材编号	
材　质	6063-T5	线 密 度	1.941 kg/m
表面处理	粉末喷涂	厚度	2.0mm



名　称	扇压线	型材编号	140×60×3
材　质	6063-T5	线 密 度	0.243 kg/m
表面处理	粉末喷涂	厚度	0.9mm



名　称	明框压条-1	型材编号	
材　质	6063-T5	线 密 度	3.020kg/m
表面处理	粉末喷涂	厚度	1.0mm



名　称	窗框固定条	型材编号	
材　质	6063-T5	线 密 度	1.348kg/m
表面处理	粉末喷涂	厚度	3.0mm

名　称	百叶框	型材编号	
材　质	6063-T5	线 密 度	0.176kg/m
表面处理	粉末喷涂	厚度	1.0mm



名　称	百叶片	型材编号	
材　质	6063-T5	线 密 度	0.356 kg/m
表面处理	粉末喷涂	厚度	1.2mm



名　称	断桥中挺150	型材编号	
材　质	6063-T5	线 密 度	4.928kg/m
表面处理	粉末喷涂	厚度	4.0mm

附注：

注册章

出图章

华方设计
HFARCH ITECTS

广东华方工程设计有限公司
建筑工程设计甲级 设计证书编号 A14014879
城乡规划甲级　　人防工程设计乙级

审　定		
审　核		
项目负责人		
校　对		
专业负责人		
设　计		

建设单位	广州市妇女儿童医疗中心
工程名称	珠江新城院区北门提升改造项目
子项名称	
图纸名称	节点详图二

设计号		设计阶段	施工图
专　业	结构	图　号	G-1-04
版　次	第一版	日　期	2025.06